



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-73 (.....) 3
гр. Плевен, 09.....01.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № PP-04-73/ 01.11.2023 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.
3. Писмо до заявителя с изх. № PP-04-73 (1)/ 15.11.2023 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
4. Писмо от заявителя с вх. № PP-04-73 (2)/ 01.12.2023 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.
5. Изпратено на 11.12.2023 г. до НАП ТД Велико Търново офис Монтана, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.
6. Получена на 11.12.2023 г. от НАП ТД Велико Търново офис Монтана, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.
7. Извършена на 13.12.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане в урбанизираната територия на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, на съоръжения за регулиране на оттока, за защита от вредното



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg

въздействие на водите и за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – възстановяване на двустранна корекция на участък от р. Ботуня и изграждане на мост над реката, както и коригиране на участък от дере и изграждане на водосток в дерето.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявените за ползване участъци от р. Ботуня и дере, поречие Огоста, попадат в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG10G600R1006, име на водното тяло БОТУНЯ OGRWB1006, код на типа R2, дължина на водното тяло: 14,187422 км., водосборна площ 107,145001 км² и географско описание – „р. Ботуня от Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна“.

Екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло са неизвестни.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG10G600R1006 е заложена една и съща цел – “Достигане на добро състояние по всички показатели”.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за ползване на два повърхностни водни обекта – р. Ботуня и дере, с цел изграждане в урбанизираната територия на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, на съоръжения за регулиране на оттока, за защита от вредното въздействие на водите и за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – възстановяване на двустранна корекция на участък от р. Ботуня и изграждане на мост над реката, както и коригиране на участък от дере и изграждане на водосток в дерето, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година, който се прилага до приемането на актуализирания план и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по възстановяване на двустранна корекция на участък от р. Ботуня и изграждане на мост над реката, както и коригиране на участък от дере и изграждане на водосток в дерето, са следните:

- ✓ Мярка с код DP_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;
- ✓ Мярка с код PM_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;
- ✓ Мярка с код DW_1 – Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи;
- ✓ Мярка с код HY_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;
- ✓ Мярка с код DP_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;
- ✓ Мерки с кодове PM_2 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности по възстановяване на двустранна корекция на участък от р. Ботуня и



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

изграждане на мост над реката, както и коригиране на участък от дере и изграждане на водосток в дерето, не попадат под забраните на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока, за защита от вредното въздействие на водите и за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – възстановяване на двустранна корекция на участък от р. Ботуня и изграждане на мост над реката, както и коригиране на участък от дере и изграждане на водосток в дерето, в урбанизираната територия на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана.
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Водни обекти: 1. Река Ботуня, в която в участъка на ползване протичат: - максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 149,90 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 1% – 67,90 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 5% – 36,16 м³/сек. 2. Дере, в което в участъка на ползване протичат: - максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 2,018 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 1% – 1,190 м³/сек; - максимално водно количество с обезпеченост 5% – 0,630 м³/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG10G600R1006, БОТУНЯ OGRWB1006
Място на ползване:	1. Река Ботуня в урбанизираната територия на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана. Географски координати на точки от остта на коригирания участък и на преходния участък след корекцията на реката: - Начало ос корекция: N - 43° 11' 24,506", E - 23° 17' 13,057" Надморска височина – 391,30 - Край ос корекция: N - 43° 11' 07,812", E - 23° 17' 03,722" Надморска височина – 405,70 - Начало ос преходен участък след корекцията: N - 43° 11' 07,662", E - 23° 17' 03,514" Надморска височина – 405,83 - Край ос преходен участък след корекцията: N - 43° 11' 06,259", E - 23° 17' 01,877" Надморска височина – 408,39

Географски координати на точки в двата края на устоите на пешеходния мост в урбанизираната територия на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана:

- Десен бряг вток:
N - 43° 11' 07,413", E - 23° 17' 03,898"
Надморска височина – 408,76
- Ляв бряг вток:
N - 43° 11' 07,954", E - 23° 17' 03,183"
Надморска височина – 407,53
- Десен бряг отток:
N - 43° 11' 07,522", E - 23° 17' 04,052"
Надморска височина – 408,51
- Ляв бряг отток:
N - 43° 11' 08,063", E - 23° 17' 03,337"
Надморска височина – 407,20

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Ботуня, вкл. с площта за изграждане на пешеходния мост и временни отбивни (защитни) диги – 12 600 м².

Разрешен участък за ползване:

- Дължина 630,00 метра;
- Ширина 20,00 метра.

2. Дре в урбанизираната територия на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана.

Географски координати на точки от остта на коригирания участък на дерето преди новия водосток:

- Начало ос корекция ≡ Ос вток водосток:
N - 43° 11' 10,182", E - 23° 17' 07,235"
Надморска височина – 404,31
- Край ос корекция:
N - 43° 11' 07,620", E - 23° 17' 05,392"
Надморска височина – 406,78
- Ос вток водосток:
N - 43° 11' 10,182", E - 23° 17' 07,235"
Надморска височина – 404,31
- Ос отток водосток ≡ Заустяване на дерето в р. Ботуня:
N - 43° 11' 10,258", E - 23° 17' 07,056"
Надморска височина – 404,27

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в дере, десен приток на р. Ботуня – 345 м².

Разрешен участък за ползване от дерето:



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

	• Дължина 115.00 метра; • Ширина 3.00 метра.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Вършец с ЕКАТТЕ 12961, община Вършец, област Монтана
Параметри на разрешеното ползване:	1. <u>Възстановяване на двустранна корекция на р. Ботуня с преходен участък и изграждане на пешеходен мост:</u> 1. Изграждане на временни отбивни/защитни диги в различните етапи от възстановяването на корекцията, за изместване на речното течение и осушаване на строителната площадка за съответния етап. Временните отбивни/защитни диги се изграждат в период на маловодие и са земно насипни от изкопани земни маси. Дигите се оформят от свободно насипване на материала, без допълнително откосиране и без уплътняване на насипар с приблизителни ширина на бермата 1,00 м, височина от 1,00 м до 1,50 м и откоси 1:1,2. 2. Почистване ръчно или с малогабаритна строителна механизация на осушеното речно легло от отпадъци и наносни отложения, различни от динамичния възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0.1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици – без да се навлиза под съществуващото дъно на реката. 3. Строителни дейности в Участък 1 – от км 0+60,00 до км 0+140,00: Светъл габарит на корекцията 19,85 м – 20,40 м и среден надлъжен наклон на дъното 1,56 %. 3.1. Реконструкция на лявата (западна) каменно-зидана подпорна стена – изпълнение на облицовка (екран) от армиран бетон по детайл; в основата на стената се изпълнява опорен блок от масивен бетон (блокаж) и заскалявка с $d_{cp} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м. 3.2. Реконструкция на дясната (източна) стоманобетонова подпорна стена – изпълнение в основата на стената на опорен блок от масивен бетон (блокаж) и заскалявка с $d_{cp} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м; частично надграждане на билото на стената и подмяна на металния парапет. 3.3. Изпълнение на дънни стоманобетонови прагове напречно на оста на корекцията и през 40 метра по дължина на корекцията – праговете са с двустранен наклон от 5 % към оста на корекцията, с височина от 1,50 м при подпорните стени и 1,00 м в оста на корекцията; От двете страни на всеки праг се изпълнява ивична заскалявка от камъни с $d_{cp} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м върху основа от пласт нетъкан иглонабит геотекстил мин. 300 гр/м² и подложен пласт от речна баластра с дебелина мин. 0,15 м. 4. Строителни дейности в Участък 2 – от км 0+140,00 до км 0+220,00: Светъл габарит на корекцията 19,75 м – 20,50 м и среден надлъжен

наклон на дъното 1,56 %.

- 4.1. Реконструкция на лявата (западна) каменно-зидана подпорна стена – изпълнение на облицовка (екран) от армиран бетон по детайл; в основата на стената се изпълнява опорен блок от масивен бетон (блокаж) и заскалявка с $d_{cp} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м.
- 4.2. Изграждане на нова дясна (източна) стоманобетонова подпорна стена с височина над дъното 2,75 м с изпълнение в петата на стената на ивична заскалявка от камъни с $d_{cp} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м върху основа от пласт нетъкан иглонабит геотекстил мин. 300 гр/м² и подложен пласт от речна баластра с дебелина мин. 0,15 м.
- 4.3. Изпълнение на дънни стоманобетонени прагове напречно на оста на корекцията и през 40 метра по дължина на корекцията – праговете са с двустранен наклон от 5 % към оста на корекцията, с височина от 1,50 м при подпорните стени и 1,00 м в остта на корекцията; От двете страни на всеки праг се изпълнява ивична заскалявка от камъни с $d_{cp} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м върху основа от пласт нетъкан иглонабит геотекстил мин. 300 гр/м² и подложен пласт от речна баластра с дебелина мин. 0,15 м.
5. Строителни дейности в Участък 3 – от км 0+220,00 до км 0+631,40: Светъл габарит на корекцията 20,00 м и среден надлъжен наклон на дъното 2,61 %.
- 5.1. Изграждане на нови лява (западна) и дясна (източна) стоманобетонени подпорни стени с височина над дъното 2,75 м с изпълнение в петата на стената на ивична заскалявка от камъни с $d_{cp} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м върху основа от пласт нетъкан иглонабит геотекстил мин. 300 гр/м² и подложен пласт от речна баластра с дебелина мин. 0,15 м.
- 5.2. Изпълнение на нов едноотворен пешеходен мост при км 0+356,80 – моста е обект на отделен проект и отделно разрешително за ползване на воден обект (РПВО).
- 5.3. Изпълнение на извън зоната на новия мост при км 0+356,80 на дънни стоманобетонени прагове напречно на оста на корекцията и през 40 метра по дължина на корекцията – праговете са с двустранен наклон от 5 % към оста на корекцията, с височина от 1,50 м при подпорните стени и 1,00 м в остта на корекцията; От двете страни на всеки праг се изпълнява ивична заскалявка от камъни с $d_{cp} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м върху основа от пласт нетъкан иглонабит геотекстил мин. 300 гр/м² и подложен пласт от речна баластра с дебелина мин. 0,15 м. При вток и отток на новия мост при км 0+356,80 се изпълняват допълнителни дънни прагове, като зоната под моста и между



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

двата прага, се заскалява с камъни с $d_{cp} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м върху основа от пласт нетъкан иглонабит геотекстил мин. 300 гр/м² и подложен пласт от речна баластра с дебелина мин. 0,15 м.

6. Изграждане нов пешеходен мост при км 0+635,30:

6.1. Изпълнение в осушеното речно легло на единия стоманобетонен фундамент на моста с размери – дължина 4,85 м, ширина 3,00 м и височина 0,60 м; върху:

- подложен бетон с размери – дължина 4,85 м, ширина 3,43 м и височина 0,10 м;
- основа от трошен камък 0 – 63 мм уплътнена на пластове по 0,30 м.

6.2. Изпълнение в осушеното речно легло на части от стоманобетонни дънни прагове на вток и отток на моста, с материали, форма и размери, съгласно одобрения работен проект.

6.3. Изпълнение в осушеното речно легло на заскалявка от ломен камък (150-300 мм) в проникващ бетон, на дъното на реката между изградените части от стоманобетонните дънни прагове на вток и отток на моста.

6.4. Изграждане в осушеното речно легло на втория стоманобетонен фундамент на моста с размери – дължина 4,85 м, ширина 3,00 м и височина 0,60 м; върху:

- подложен бетон с размери – дължина 4,85 м, ширина 3,43 м и височина 0,10 м;
- основа от трошен камък 0 – 63 мм уплътнена на пластове по 0,30 м.

6.5. Изпълнение в осушеното речно легло на останалите части от стоманобетонни дънни прагове на вток и отток на моста, с материали, форма и размери, съгласно одобрения работен проект.

6.6. Изпълнение в осушеното речно легло на останалата част от заскалявката от ломен камък (150-300 мм) в проникващ бетон, на дъното на реката между доизградените части от стоманобетонните дънни прагове на вток и отток на моста.

6.7. Монтиране върху двата фундамента на носещата конструкция на моста с размер 20,084 м/4,852 м от двустранно горещо цинкувана вълнообразни стоманени плочи. Дебелина на вълнообразните стоманени плочи 7 мм + 5,5 мм усилващи стоманени ребра.

6.8. Уплътнен на пластове конструктивен армиран насип върху вълнообразните стоманени плочи с фракция 0-63 мм и изграждане при вток и отток на моста на вертикални челни стени в двата края на носещата конструкция на моста - суха зидария от сегментни бетонни блокчета с геомрежа между тях.

6.9. Изграждане на връхната конструкция на моста и подходите към



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	него. 7. Строителни дейности в Преходен участък – от км 0+636,00 до км 0+690,00 – изпълнение по двата бряга и дъното на реката над левия и десния устои на новия мост при км 0+635,30 на заскалявка с дължина 10,00 м от камъни с $d_{ср} = 350$ мм и минимална мощност на пласта 0,75 м върху основа от пласт нетъкан иглонабит геотекстил мин. 300 гр/м² и подложен пласт от речна баластра с дебелина мин. 0,15 м; Препрофилиране на речното легло от км 0+645,30 до км 0+690,00 за направа на подход към заскаления участък от реката и втока на новия мост при км 0+635,30 и корекцията след него. 8. Премахване на всички временни отбивни/защитни диги и възстановяване на проводимостта на цялото речно легло на р. Ботуня. II. <u>Двустранна корекция на дере десен приток на р. Ботуня и изграждане на водосток:</u> 1. Строителните дейности да се извършват единствено в период на маловодие и когато в дерето няма воден отток. При валежи и наличие на воден отток в дерето, строителните дейности се преустановяват и цялата механизация и всички работници се извеждат извън границите на водния обект. 2. Изграждане непосредствено при вливане на дерето в р. Ботуня на правоъгълен кутиеобразен стоманобетонен водосток с дължина 4,10 м и светли ширина 2,00 м и височина 1,15 м. 3. Препрофилиране на речното легло на дерето от втока на новия водосток до км 0+108,53 с наклон на откоса по левия бряг 1:1,5 и изпълнение в петата на откоса на заскалявка с едроломен камък с $d_{ср} = 200$ мм, минимална дебелина на пласта по дъното и откоса 0,40 м и минимална височина на заскалявката по откоса 0,50 м. Дължина на заскалявката по десния бряг на дерето – 15,57 м и по левия бряг – 108,53 м. Забележка: Всички подробни размери и детайли на частите от новите съоръжения – подпорни стени, дънни прагове, водосток, заскалявки и др., са съгласно част „Конструктивна“ от работен проект.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Във всеки един от двата разрешени за ползване участъци – от р. Ботуня и от дере, да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа. 2. Схеми на всяка от двете мрежи с основен репер и подробни точки да се представят в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности по възстановяване на двустранната корекция на участък от р. Ботуня и изграждане на мост над реката, както и коригиране на участък от дерето и изграждане на водосток в дерето, в урбанизираната територия на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Ботуня и дерето в границите на разрешените за ползване участъци.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително). 2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Ботуня и дерето. 2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Ботуня и/или дерето, или да се увеличи изравящата способност на двете водни течения извън разрешените за ползване участъци, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката и/или дерето. 2.4. Да не се извършва нарушаване на съществуващи здрави елементи от корекцията на р. Ботуня в урбанизираната територия на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, във и извън разрешения за ползване участък от реката. 2.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешените за ползване участъци. 2.6. До 3 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на речното легло на всеки един от двата водни обекта, чрез премахване на временните отбивни (защитни) диги. 2.7. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на р. Ботуня и/или дерето. 2.8. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речните легла на р. Ботуня и/или дерето, на строителни отпадъци и други материали и части от съоръженията.

3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейност:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите в р. Ботуня и в дерето. 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Ботуня и/или дерето извън разрешените за ползване участъци. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката и/или дерето, като се депонират извън границите на водните обекти. 5.3. Не се разрешава навлизане на тежка строителна механизация в речното легло на р. Ботуня и/или дерето. Разрешава се работа на малогабаритна строителна механизация в речните легла на р. Ботуня и/или дерето. Ежедневно преди започване на работния ден малогабаритната строителна механизация да се спуска във водния обект с кран и ежедневно да се изважда с кран извън водните обекти след приключване на работния ден. 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника. 5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на двата водни обекта. 5.6. При изграждането на двата устоя на новия пешеходен мост да се предприемат мерки за ненарушаване устойчивостта на съществуващите здрави подпорни стени от корекцията на р. Ботуня. 5.7. При възникване на необходимост от монтиране на връхната метална конструкция на новия пешеходен мост на части с временно укрепване в речното легло, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация за начина на укрепване и чертеж на временните подпори, като след окончателното завършване на връхната конструкция временните

	подпори се премахнат изцяло от корекцията на р. Ботуня.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекүтиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.


Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да въразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg